EJEMPLO CON DATOS INVENTADOS · no es una obra real y los precios no son una referencia

Estado de mediciones

Reforma integral de vivienda de 85 m² · Barcelona · sin precios, tal como lo manda la dirección facultativa

Código	Ud	Descripción	Uds	Largo	Ancho	Alto	Parcial
01		**DERRIBOS Y TRABAJOS PREVIOS**					
01.01	**m²**	Demolición de tabique de ladrillo hueco, con medios manuales y carga de escombros					
		Cocina-comedor	1	6,20		2,70	16,74
		Pasillo	1	5,80		2,70	15,66
						Total m²	**32,40**
01.02	**m²**	Levantado de pavimento cerámico y mortero de agarre					
		Vivienda	1	68,50			68,50
						Total m²	**68,50**
01.03	**m²**	Arranque de alicatado en paredes de cocina y baño					
		Baño	1	9,60		2,40	23,04
		Cocina	1	7,57		2,40	18,17
						Total m²	**41,21**
01.04	**u**	Desmontaje de aparatos sanitarios existentes					
		Baño	6				6,00
						Total u	**6,00**
01.05	**u**	Contenedor de residuos de 5 m³ con transporte a gestor autorizado					
		Obra	3				3,00
						Total u	**3,00**
02		**ALBAÑILERÍA**					
02.01	**m²**	Tabique de placa de yeso laminado 15+48+15 mm con aislamiento de lana mineral					
		Nueva distribución	1	17,33		2,70	46,79
						Total m²	**46,79**
02.02	**m²**	Trasdosado directo de placa de yeso laminado de 15 mm					
		Fachada interior	1	8,26		2,70	22,30
						Total m²	**22,30**
02.03	**m²**	Recrecido de mortero para nivelar el soporte, de 4 cm de espesor medio					
		Vivienda	1	68,50			68,50
						Total m²	**68,50**
02.04	**PA**	Ayudas de albañilería a instalaciones de fontanería y electricidad					
		Obra	1				1,00
						Total PA	**1,00**
03		**REVESTIMIENTOS Y PAVIMENTOS**					
03.01	**m²**	Pavimento laminado AC5 de 8 mm sobre lámina antiimpacto					

Código	Ud	Descripción	Uds	Largo	Ancho	Alto	Parcial
		Salón y dormitorios	1	54,20			54,20
						Total m²	**54,20**
03.02	**m²**	Pavimento de gres porcelánico de 60x60 cm en cocina y baño					
		Cocina	1	9,10			9,10
		Baño	1	5,20			5,20
						Total m²	**14,30**
03.03	**m²**	Alicatado de gres en paredes de baño y cocina					
		Baño	1	9,60		2,40	23,04
		Cocina frente	1	6,48		0,60	3,89
						Total m²	**26,93**
03.04	**ml**	Rodapié de DM lacado blanco de 7 cm					
		Vivienda	1	92,00			92,00
						Total ml	**92,00**
03.05	**m²**	Pintura plástica lisa mate en paredes y techos, dos manos					
		Paredes	1	210,00			210,00
		Techos	1	76,40			76,40
						Total m²	**286,40**
04		**CARPINTERÍA INTERIOR**					
04.01	**u**	Puerta de paso abatible lacada blanca, con herrajes					
		Dormitorios y cocina	6				6,00
						Total u	**6,00**
04.02	**u**	Puerta corredera de baño con armazón para empotrar en tabique de placa de yeso					
		Baño	1				1,00
						Total u	**1,00**
05		**FONTANERÍA Y SANEAMIENTO**					
05.01	**u**	Instalación de fontanería y desagües de baño completo					
		Baño	1				1,00
						Total u	**1,00**
05.02	**u**	Instalación de fontanería y desagües de cocina					
		Cocina	1				1,00
						Total u	**1,00**
05.03	**u**	Plato de ducha de resina de 120x80 cm con mampara fija de vidrio					
		Baño	1				1,00
						Total u	**1,00**
06		**ELECTRICIDAD**					
06.01	**u**	Instalación eléctrica de vivienda, electrificación elevada, con boletín					
		Vivienda	1				1,00
						Total u	**1,00**

Código	Ud	Descripción	Uds	Largo	Ancho	Alto	Parcial
06.02	**u**	Punto de luz empotrado LED en techo de placa de yeso					
		Vivienda	18				18,00
						Total u	**18,00**
07	**CLIMATIZACIÓN**						
07.01	**u**	Aire acondicionado por conductos, con rejillas y termostato, instalado					
		Vivienda	1				1,00
						Total u	**1,00**